漳卫南运河
水资源信息通报

2025 年第 2 期（总第 74 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 3 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801 km、堤防总长 1536 km，直管工程包括岳城水库，四女寺枢纽、祝官屯枢纽、临清穿卫枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内取得取水许可证取水工程共 261 处，取得准予水行政许可决定书取水工程 19 处，总许可水量 53351.56 万 m^3，漳岳水电站、民丰水电站、三里屯水电站许可水量分别为 20000 万 m^3、2862 万 m^3、2812 万 m^3。

2 月，漳卫南局管辖范围内取水工程共取水 2284.42 万 m^3。

其中，邯郸市引岳济邯管道取水 200.43 万 m^3，安阳市引岳入安管道取水 86.48m^3，沿河 103 处取水工程取水 1997.31 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 286.91 万 m^3，卫河 92 处取水工程取水 581.10 万 m^3，共产主义渠 1 处取水工程取水 20 万 m^3，卫运河 7 处取水工程取水 988.09 万 m^3，岔河 1 处取水工程取水 0.47 万 m^3，漳卫新河 2 处取水工程取水 407.85 万 m^3。详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 11 处取水工程取水 1628.32 万 m^3，山东省 3 处取水工程取水 268.47 万 m^3，河南省 91 处取水工程取水 387.63 万 m^3。详见附表 1-2。

三、控制断面过流情况

2 月，漳河观台站月均流量 0.91m^3/s、月过水量 220.15 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 0.90m^3/s、月过水量 217.73 万 m^3。卫河淇门站月均流量 16.27m^3/s、月过水量 3936.04 万 m^3，元村集站月均流量 24.61m^3/s、月过水量 5953.65 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 21.18m^3/s、月过水量 5123.87 万 m^3，临清站月均流量 17.43m^3/s、月过水量 4216.67 万 m^3，穿卫枢纽月均流量 1.43m^3/s、月过水量 345.95 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 10.75m^3/s、月过水量 2600.00 万 m^3，北进洪闸本月未过水，节制闸月均流量 3.77m^3/s、月过水量 912.40 万 m^3。南运河耿李杨站月均流量 19.76m^3/s、月过水量 4780.34 万 m^3。漳卫新河辛集闸月均流量 8.43m^3/s，月过水量（入海水量）2039.39 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

2 月，岳城水库入库水量 1186.90 万 m^3。2025 年 3 月 1 日 8 时，岳城水库水位 134.54m，库容 21100.00 万 m^3，较上月增加 900.00 万 m^3。引岳济邯管道向邯郸生活供水 200.43 万 m^3，引岳入安管道向安阳生活供水 86.22 万 m^3、工业供水 0.26 万 m^3。详见附表 3。

2025 年 3 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 3844.3 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 37.9 万 m^3，四女寺枢纽蓄水量 1306.0 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 284.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 210.0 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 213.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 18.4 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 708.0 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 1067.0 万 m^3。详见附表 4。

2025 年 2 月，根据位山线路引黄入冀输水管理安排，穿卫枢纽输送黄河水 300.0 万 m^3。根据南水北调东线北延调水安排，累计输送北延水 4159.7 万 m^3。

五、水资源工作进展

（一）启动南水北调东线北延 2024—2025 年度调水工作

2 月 10 日，南水北调东线一期工程北延应急供水工程 2024—2025 年度调水工作正式启动。漳卫南局认真落实水利部、海委工作部署，印发《漳卫南局关于做好南水北调东线一期工程北延应急供水工程 2024—2025 年度输水管理工作的通知》，明确职责任务，细化保障措施，压实安全责任，密切关注气温、水温、冰情变化，扎实做好工程调度运行管理、水量水质监测和沿线巡查管

护，全力保障南水北调东线北延调水“三个安全”。2月10日15时30分，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程开启，2月11日15时，水头到达南运河第三店断面进入河北省。

（二）开展入河排污风险隐患现场排查工作

为保障南水北调东线北延应急供水和京杭大运河全线贯通生态补水水质安全，根据海委安排部署，2月26日-27日，漳卫南局配合生态环境部海河北海局、南水北调集团东线有限公司、海委水文局联合开展入河排污风险隐患现场排查工作。本次联合工作组对漳卫河沿线269处入河排水口信息进行认真分析研判，选取10项典型风险隐患和管控难点，通过实地摸排、走访群众、采样监测等方式进行现场调查，并围绕各部门职责和行业管理要求进行交流探讨，为推动问题解决提出有效应对措施。

（三）印发《漳卫南局2025年度取水许可事中事后监管工作方案》

取水许可事中事后监管是取水管理的重要基础性工作，是全面评价取水管理水平和成效的有效途径，也是推进取水管理制度化、规范化建设的重要手段。为落实最严格水资源管理制度，从严从细管好水资源，根据《漳卫南局取水监督管理办法(试行)》，制定印发《漳卫南局2025年度取水许可事中事后监管工作方案》，确定监管目标和任务，明确监管对象、监管内容、监管方式和时间安排。下一步，漳卫南局将加强组织领导，严格按照工作方案开展年度取水许可事中事后监管，依法规范取用水行为，提升取用水管理制度化、规范化、精细化水平。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水工程月取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 2 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	286.91
2	卫河	120	92	581.1
3	共产主义渠	1	1	20
4	卫运河	44	7	988.09
5	减河	17	0	0
6	岔河	25	1	0.47
7	漳卫新河	60	2	407.85
8	南运河	7	0	0
合计		**280**	**105**	**2284.42**

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水工程月取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 2 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	11	1628.32
2	山东省	70	3	268.47
3	河南省	95	91	387.63
合计		**280**	**105**	**2284.42**

附表 2

漳卫南运河控制断面过流情况统计表

2025 年 2 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸市水文水资源勘测局	0.91	220.15
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁市水文局	0.9	217.73
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁市水文局	16.27	3936.04
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳市水文局	24.61	5953.65
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文局	21.18	5123.87
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文局	17.43	4216.67
7	穿卫枢纽	清临干渠	山东省临清市刘庄	海委漳卫南局	1.43	345.95
8	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文局	10.75	2600.00
9	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文局	0	0.00
10	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文局	3.77	912.40
11	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	19.76	4780.34
12	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	8.43	2039.39

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 2 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
134.54	21100	4.91	1186.90	200.43	0	86.48	0	0	286.91
蓄水、供水情况说明	2 月，岳城水库入库水量 1186.90 万 m^3，出库水量 286.91 万 m^3。通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 200.43 万 m^3，通过引岳入安管道向安阳生活供水 86.22 万 m^3、工业供水 0.26 万 m^3。								
调度情况	2 月，漳河未调水。								

注：水位、库容为 2025 年 3 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 2 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	37.9	2
	四女寺枢纽	1306.0	9
	小计	1343.9	11
水闸	袁桥拦河蓄水闸	284.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	210.0	0
	王营盘拦河蓄水闸	213.0	9
	罗寨拦河蓄水闸	18.4	0
	庆云拦河蓄水闸	708.0	4
	辛集挡潮蓄水闸	1067.0	3
	小计	2500.4	16
合计		3844.3	27

注：蓄水量为 2025 年 3 月 1 日 8 时数据