漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 5 期（总第 77 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 6 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801 km、堤防总长 1536 km。直管工程包括岳城水库；临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座；小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围取水工程共 282 处，其中 279 处取水工程许可水量 53376.06 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3。5 月，漳卫南局管辖范围共有 28 处取水工程取水，取水量 4825.94 万 m^3。其中，邯郸市民有渠和引岳济邯管道取水 2888.20 万 m^3，安阳市漳南渠和引岳入安管道取水 635.19 万 m^3，沿河 26 处取水工程取水 1302.55 万 m^3。漳岳水电站发电水量 995.00 万 m^3，民丰水电站发电水量 254.93 万 m^3，三里屯水电站发电水量 317.85 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 3523.39 万 m^3，卫河 19 处取水工程取水 1013.15 万 m^3，卫运河 5 处取水工程取水 149.44 万 m^3，岔河 1 处取水工程取水 6.00 万 m^3，漳卫新河 1 处取水工程取水 133.96 万 m^3。详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 8 处取水工程取水 3173.50 万 m^3，山东省 3 处取水工程取水 798.00 万 m^3，河南省 17 处取水工程取水 854.44 万 m^3。详见附表 1-2。

三、重要断面过流

5 月，漳河观台站全月断流。共产主义渠刘庄站月均流量 2.12m^3/s、月过水量 567.82 万 m^3。卫河淇门站月均流量 7.09m^3/s、月过水量 1898.99 万 m^3，元村集站月均流量 11.50m^3/s、月过水量 3080.16 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 8.27m^3/s、月过水量 2215.04 万 m^3，临清站月均流量 2.51m^3/s、月过水量 672.28 万 m^3，穿卫枢纽月均流量 29.94m^3/s、月过水量 8018.78 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸、北进洪闸未过水，节制闸月均流量 0.51m^3/s、月过水量 137.88 万 m^3。南运河耿李杨站月均流量 35.02m^3/s、月过水量 9378.72 万 m^3。漳卫新河辛集闸本月未过流。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

6 月 1 日 8 时，岳城水库水位 129.46m，库容 10300.00 万 m^3，较上月减少 3700.00 万 m^3。5 月，岳城水库无入库水量，通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 183.51 万 m^3，通过民有渠向邯郸供水 2704.69 万 m^3; 通过引岳入安管道向安阳生活供水 123.53

万 m^3，通过漳南渠向安阳供水 511.66 万 m^3。详见附表 3。

6 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 1400.5 万 m^3。其中，祝官屯枢纽未蓄水，四女寺枢纽蓄水量 431.6 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 171.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 8.1 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 122.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 2.0 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 2.9 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 662.9 万 m^3。详见附表 4。

5 月，根据位山线路引黄入冀输水管理安排，穿卫枢纽输送黄河水 8015 万 m^3。根据南水北调东线北延调水安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送北延水 3269.1 万 m^3。根据潘庄线路引黄入冀输水管理安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送黄河水 5956.3 万 m^3。

五、工作动态

（一）完成南水北调东线北延 2024-2025 年度调水任务

2025 年 2 月 10 日，南水北调东线北延 2024-2025 年度调水启动，至 6 月 2 日结束，历时 113 天。调水启动前，漳卫南局开展输水准备工作，印发《漳卫南局关于做好南水北调东线一期工程北延应急供水工程 2024—2025 年度输水管理工作的通知》。调水启动后，统筹引江引黄多水源联合调度，加强工程运行管理和输水巡查管护，规范开展水文监测，与南水北调东线公司、河北省水利厅等单位密切协作、信息共享，及时报送日报信息，南运河第三店断面累计向河北省和天津市输送引江水 1.43 亿 m^3，

圆满完成年度调水任务，为沿线农业生产、华北地区河湖生态环境复苏和京杭大运河全线贯通提供了重要水源保障。

（二）完成2025年度取水许可事中事后监管工作

为落实水资源刚性约束制度，从严从细管好水资源，根据2025年度取水许可事中事后监管工作方案，漳卫南局组织完成管辖范围89个取水许可项目事中事后监管工作。本次检查共发现8个取水户存在未安装计量设施、计量设施无法正常运行等问题。针对存在的问题，漳卫南局印发“一户一单”问题整改清单，督促取水户限期整改，切实提升依法依规取水意识，规范取用水行为。

（三）推进已建调水工程提质增效工作

根据《水利部办公厅关于推进已建调水工程提质增效工作的通知》和海委工作部署，漳卫南局结合实际，编制完成《穿卫枢纽工程运管现状评估和水资源供需形势分析报告》和《引黄济津潘庄线路漳卫新河倒虹吸工程运管现状评估和水资源供需形势分析报告》。报告对临清穿卫枢纽、四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程运行管理现状、水资源供需形势进行了全面评估分析，总结了工程建成以来发挥的经济效益、社会效益和生态效益，提出了当前工程运行存在的问题和安全隐患，并从推进工程改造提升和强化工程运行管理两个方面提出工作建议。下一步漳卫南局将根据水利部部署和海委工作要求，持续推进临清穿卫枢纽、四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程提质增效工作。

（四）加大违规取水问题查处力度

近期取水许可监督管理工作中发现，河南省安阳市汤阴县瓦岗提灌站存在超许可取水、违规遮挡监控、干扰取水计量设施正常运行等违规取水行为，漳卫南局及时向海委报告情况，采取书面发函、电话沟通、实地走访、水量监测复核、下达责改通知等措施，要求取水权人汤阴县水利事务服务中心对瓦岗提灌站违规取水行为进行整改。海委政法处、水资源处也组织调查，并下发《水利部海河水利委员会责令改正水事违法行为通知书》（海责改字〔2025〕第1号）通知，要求取水户落实整改。截至5月底，瓦岗提灌站已完成水权交易手续，清理视频监控遮挡物，并对监测计量设备进行维修。下一步，漳卫南局将持续跟进问题处置情况，组织开展取水量比测复核，督导取水户完成取水计划调整及取水权人变更工作。

2025年以来，河北省衡水市故城县芦庄闸水资源视频监控连续两次遭到破坏，漳卫南局第一时间向故城镇派出所报案，实时跟进芦庄闸监控破坏案件进展，组织召开芦庄闸监控破坏案件调查处置座谈会和法律咨询会，通过京津冀水利纪检监察协同监督和区域执法协作机制多途径推动案件侦破。截至5月底，故城镇派出所已找到破坏视频监控嫌疑人，并将案件调查情况报送故城县公安局。下一步，漳卫南局将持续跟进案件进展，敦促故城镇派出所尽快出具案件调查书面结论，依法依规处置芦庄闸视频监控破坏案件。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 5 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	3523.39
2	卫河	120	19	1013.15
3	共产主义渠	1	0	0
4	卫运河	44	5	149.44
5	减河	17	0	0
6	岔河	27	1	6
7	漳卫新河	60	1	133.96
8	南运河	7	0	0
合计		**282**	**28**	**4825.94**

注：当月取水量不含漳岳水电站、民丰水电站、三里屯水电站发电水量 1567.78 万 m^3。

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 5 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	8	3173.5
2	山东省	72	3	798.0
3	河南省	95	17	854.44
合计		**282**	**28**	**4825.94**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 5 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	0	0
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	567.82	2.12
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	1898.99	7.09
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	3080.16	11.5
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	2215.04	8.27
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	672.28	2.51
7	穿卫枢纽	清临干渠	山东省临清市刘庄	海委漳卫南局	8018.78	29.94
8	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0.00	0.00
9	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0.00	0
10	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	137.88	0.51
11	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	9378.72	35.02
12	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	0.00	0

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 5 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
129.46	10300	0	0	183.51	2704.69	123.53	511.66	0	3523.39
蓄水、供水情况说明	5 月，岳城水库无入库水量，出库水量 3523.39 万 m^3。通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 183.51 万 m^3，通过民有渠向邯郸供水 2704.69 万 m^3；通过引岳入安管道向安阳生活供水 123.53 万 m^3，通过漳南渠向安阳供水 511.66 万 m^3。								
调度情况	5 月，漳河未调水。								

注：水位、库容为 2025 年 6 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 5 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	0	2
	四女寺枢纽	431.6	0
	小计	431.6	2
水闸	袁桥拦河蓄水闸	171.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	8.1	0
	王营盘拦河蓄水闸	122.0	0
	罗寨拦河蓄水闸	2.0	0
	庆云拦河蓄水闸	2.9	0
	辛集挡潮蓄水闸	662.9	0
	小计	968.9	0
合计		**1400.5**	**2**

注：蓄水量为 2025 年 6 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘　群　张明月　　编写：隆睿睿

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份