漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 8 期（总第 80 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 9 月 15 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801km、堤防总长 1536km，直管工程包括岳城水库，临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内有取水工程 282 处，其中 279 处取水工程许可水量 53292.51 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3，8 月共有 21 处取水工程取水，取水量 1509.95 万 m^3。其中，邯郸市引岳济邯管道和工业用水取水 34.55 万 m^3，安阳市引岳入安管道取水 33.71 万 m^3，沿河 19 处取水工程取水 1441.69 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 68.26 万 m^3，卫河 12 处取水工程取水 512.96 万 m^3，卫运河 5 处取水工程取水 397.72 万 m^3，漳卫新河 1 处取水工程取水 530.01 万 m^3，南运河 1 处取水工程取水 1.00 万 m^3，详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 7 处取水工程取水 1093.74 万 m^3，山东省 4 处取水工程取水 312.04 万 m^3，河南省 10 处取水工程取水

104.17 万 m^3，详见附表 1-2。

三、重要断面过流

8 月，漳河观台站月均流量 12.16m^3/s，月过水量 3256.93 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 16.29m^3/s，月过水量 4363.11 万 m^3。卫河淇门站月均流量 3.26m^3/s，月过水量 873.16 万 m^3；元村集站月均流量 2.93m^3/s，月过水量 784.77 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 2.17m^3/s，月过水量 581.21 万 m^3；临清站月均流量 0.78m^3/s，月过水量 208.92 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸、北进洪闸、节制闸未过水。漳卫新河辛集闸月均流量 0.35m^3/s，月过水量 94.20 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

9 月 1 日 8 时，岳城水库水位 130.21m，库容 11600.00 万 m^3。8 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 14.93 万 m^3，民有渠向邯郸工业供水 19.62 万 m^3；引岳入安管道向安阳生活供水 33.71 万 m^3。详见附表 3。

9 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 3770.8 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 22.9 万 m^3，四女寺枢纽蓄水量 540.4 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 356.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 295.5 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 787.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 30.0 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 690.0 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 1049.0 万 m^3，详见附表 4。

五、工作动态

（一）完成漳河 2025 年全线贯通补水工作

按照水利部、海委统一部署，2025 年漳河贯通补水行动于 8 月 30 日启动。8 月 30 日漳泽、关河、后湾水库率先启动向下游补水，9 月 1 日 8 时岳城水库开闸补水，9 月 2 日引黄入冀补淀工程

启动补水，9 月 6 日 19 时 27 分岳城水库水头越过穿漳涵洞，漳河水与引黄水汇合，20 时 30 分引黄水头到达漳河、卫河汇合口，漳河实现全线水流贯通。9 月 13 日，岳城水库停止补水，全线贯通期间累计补水 5378.83 万立方米，超额完成补水任务。截至 9 月 15 日，漳河全线有水时长达到 8 天，圆满完成漳河 2025 年全线贯通目标。

漳卫南局高度重视，将漳河 2025 年全线贯通工作列入年度重点任务。面对漳河流域连续干旱、河道断流严重的形势，密切关注流域雨水情，精打细算、科学调度岳城水库，分析研判岳城水库水情变化趋势与漳河贯通形势，及时提出漳河贯通工作方案建议。8 月 15 日水利部视频调度会后，漳卫南局迅即行动，局领导带队开展漳河河道和引黄入冀补淀输水线路现场查勘，开展河道过流条件、工程堤防状况、传输时间等调查分析，组织穿漳涵洞退水闸闸前清淤、京港澳高速桥下阻水施工便道清理，疏通补水通道，印发工作方案，明确、细化相关部门和单位任务分工，形成网格化管控体系，为补水任务的顺利实施提供了有力保障。漳河全线贯通补水行动启动后，漳卫南局构建“人工+无人机+远程监控”立体追踪体系，实行漳河河道和引黄入冀补淀工程补水节点全线、全时巡查，准确捕捉水头演进，严控无序取水，做好安全预警，切实筑牢补水安全“防护网”。贯通补水工作期间，全局累计开展巡查巡护 120 余次，出动人员 400 余人，上报水头演进情况 50 次，巡查时间超 460 小时，巡查长度超 4500 公里，有效保障了补水安全。实现漳河全线水流贯通后，漳卫南局密切关注天气变化，持续加强岳城水库调度、取水管控和输水安全管理，每日开展重要补水点位巡查，检查过流现状和工程情况，保证工程安全、水质安全、输水安全，保障漳河贯通目标的实现。

（二）持续推进水资源监测体系建设

取水监测计量是取用水管理不可或缺的手段，是发挥水资源刚性约束作用的技术保障。近年来，漳卫南局坚决落实水利部、海委关于推进取水计量监测体系建设的工作部署和要求，持续推进监测体系建设。推动全面落实取用水户取水计量主体责任和监测计量设施建设、运行维护责任，依法依规督导计量设施应装尽装；严格监管，实施重点取水口“取水日报+视频监控+取水量监督监测”三位一体监管模式，督促整改计量设施问题；建立水资源监控系统的运行维护机制，保障水资源监控系统良性运行；编制建设方案和计划，系统推进监测体系建设。截至目前，漳卫南局直管范围取水口已建成在线计量 57 处、视频监控 35 处，实现在线计量水量占总许可水量的 88.2%，视频监控水量占总许可水量 77.5%，其中 19 处重点取水口已实现在线计量、视频监控双覆盖，为水资源管理和调度提供了有力的支持和保障。

（三）启动 2025—2026 年度漳河水资源调度计划编制工作

8 月 28 日，海委召开 2025—2026 年度漳河水资源调度计划编制工作启动会，介绍 2025—2026 年漳河来水预报情况，部署调度计划编制工作。漳卫南局立即启动调度计划编制相关工作，严格落实海委工作要求，复核安阳市、邯郸市用水计划，持续强化岳城水库调度与供水管理工作，确保调度计划执行。

（四）完成南乐县农业灌溉卫河取水项目现场核验工作

9 月 4 日，由海委、漳卫南局、河南省水利厅、卫河河务局、濮阳市水利局等单位专家组成核验组，对南乐县农业灌溉卫河取水项目开展现场核验工作，经过现场检查、审阅相关资料和听取相关单位情况汇报，形成核验意见，同意该项目取用水工程投入使用。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 8 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	68.26
2	卫河	120	12	512.96
3	共产主义渠	1	0	0
4	卫运河	45	5	397.72
5	减河	18	0	0
6	岔河	27	0	0
7	漳卫新河	58	1	530.01
8	南运河	7	1	1
合计		**282**	**21**	**1509.95**

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 8 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	7	1093.74
2	山东省	72	4	312.04
3	河南省	95	10	104.17
合计		**282**	**21**	**1509.95**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 8 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	12.16	3256.93
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	16.29	4363.11
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	3.26	873.16
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	2.93	784.77
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	2.17	581.21
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	0.78	208.92
7	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
8	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
9	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
10	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	0	0
11	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	0.35	94.20

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 8 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
130.21	11600	15.57	4169.07	14.93	19.62	33.71	0	0	68.26
蓄水、供水情况说明	8 月，岳城水库入库水量 4169.07 万 m^3，出库水量 68.26 万 m^3。通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 14.93 万 m^3，通过民有渠向邯郸工业供水 19.62 万 m^3；通过引岳入安管道向安阳生活供水 33.71 万 m^3。								
调度情况	8 月，漳河未调水。								

注：水位、库容为 2025 年 9 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 8 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	22.9	1
	四女寺枢纽	540.4	0
	小计	563.3	1
水闸	袁桥拦河蓄水闸	356.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	295.5	1
	王营盘拦河蓄水闸	787.0	0
	罗寨拦河蓄水闸	30.0	0
	庆云拦河蓄水闸	690.0	0
	辛集挡潮蓄水闸	1049	4
	小计	3207.5	5
合计		**3770.8**	**6**

注：蓄水量为 2025 年 9 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘　群　　编写：隆睿睿

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份