漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 9 期（总第 81 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 10 月 20 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801km、堤防总长 1536km，直管工程包括岳城水库，临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内有取水工程 282 处，其中 279 处取水工程许可水量 53292.51 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3，9 月共有 92 处取水工程取水，取水量 3804.05 万 m^3。其中，邯郸市引岳济邯管道和工业用水取水 312.12 万 m^3，安阳市引岳入安管道取水 488.48 万 m^3，沿河 90 处取水工程取水 3003.45 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 800.60 万 m^3，卫河 79 处取水工程取水 1220.88 万 m^3，共产主义渠 1 处取水工程取水 22 万 m^3，卫运河 9 处取水工程取水 1447.26 万 m^3，漳卫新河 1 处取水工程取水 313.31 万 m^3，详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 10 处取水工程取水 2404.23 万 m^3，山东省 4 处取水工程取水 618.60 万 m^3，河南省 78 处取水工程取

水 781.22 万 m^3，详见附表 1-2。

三、重要断面过流

9 月，漳河观台站月均流量 17.94m^3/s，月过水量 4651.00 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 10.50m^3/s，月过水量 2721.60 万 m^3。卫河淇门站月均流量 31.73m^3/s，月过水量 8224.42 万 m^3；元村集站月均流量 33.51m^3/s，月过水量 8685.79 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 32.28m^3/s，月过水量 8366.98 万 m^3；临清站月均流量 25.30m^3/s，月过水量 6557.76 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 5.41m^3/s，月过水量 1402 万 m^3，节制闸月均流量 1.07m^3/s，月过水量 278.00 万 m^3，北进洪闸未过水。南运河耿李杨月均流量 1.03m^3/s，月过水量 266.98 万 m^3。漳卫新河辛集闸月均流量 3.94m^3/s，月过水量 1022.00 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

10 月 1 日 8 时，岳城水库水位 130.34m，库容 11900.00 万 m^3。9 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 5.93 万 m^3，民有渠向邯郸工业供水 306.19 万 m^3；引岳入安管道向安阳生活和工业供水 488.48 万 m^3；全线贯通期间岳城水库向漳河累计补水 5378.83 万立方米。详见附表 3。

10 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 3118.5 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 99.0 万 m^3，四女寺枢纽蓄水量 1015.0 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 284.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 309.5 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 536.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 62.8 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 78.1 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 734.1 万 m^3，详见附表 4。

五、工作动态

（一）完成水资源管理两项制度修订工作

10月13日，经局长专题办公会审议通过，《漳卫南局取水监督管理办法》《漳卫南局计划用水管理办法》（以下简称两项制度）正式印发实施。新修订的《漳卫南局取水监督管理办法》明确了漳卫南局、局属各河务局、管理局和三级局的三级取水监督管理体系，细化各级监管责任、方式与要求；突出为基层减负、便民服务原则，取消监督检查频次、检查口门数量等硬性规定，精简程序，优化表格；严格管理、规范管理，明确了监督管理责任追究措施。修订过程坚持节水优先原则，依法实行有偿使用制度和超计划、超定额累进加价制度，发挥水资源综合效益；明确先取水计划、后调度计划原则，规范供水调度管理；坚持便民原则，简化取水计划调整程序和手续。

两项制度的修订严格遵循“科学、务实、高效”原则，在广泛征求相关部门（单位）意见基础上，坚持目标导向、问题导向，紧扣落实水资源刚性约束制度要求，聚焦提升取水监管效能与规范计划用水管理，对原制度内容进行了全面优化调整，为推动形成“目标清晰、权责分明、运转高效”的水资源监管格局提供了基础制度保障。下一步，漳卫南局将全面深化制度宣贯，持续跟踪制度执行情况，确保制度落地见效，以“制度提升”推动“管理升级”，为切实维护漳卫河系水资源管理良好秩序、持续推动水资源节约集约利用注入“水动能”。

（二）开展位山引黄入冀补水工作

2025年，衡水地区降雨偏少，衡水湖生态水位受到影响，9月中旬，河北省水利厅申请提前启动位山引黄为衡水湖补水。由于穿卫枢纽左滩明渠正处于修复施工阶段，漳卫南局立即与施工

单位沟通协调，组织力量对明渠护砌部位开展紧急抢修，确保输水通道具备安全过流条件。输水期间，漳卫南局每日安排人员巡查，施工单位安排人员驻守施工现场值守，切实保障工程安全和输水安全。9 月 23 日—10 月 11 日，穿卫枢纽累计过水 5076 万立方米，为衡水湖生态用水提供了重要水源保障。

（三）全力支持地方排涝保秋收秋种工作

10 月以来，德州市遭遇持续阴雨天气，导致农田内涝加剧，为保障秋收秋种有序推进，漳卫南局主动响应、立即行动，全力支持地方排涝工作。国庆中秋假期，漳卫南局水资源处、德州局、四女寺局、水闸局等有关单位干部职工严格值班值守，冒雨开展河道巡查、水质监测和水文测流，全面掌握雨情水情，科学研判水位变化趋势，密切沟通掌握地方排涝情况，优化调度祝官屯枢纽、四女寺枢纽、牛角峪退水闸、穿漳卫新河倒虹吸工程和漳卫新河各拦河闸，最大限度减少农田内涝影响。同时，组织协调相关单位提前发布预警信息，指导沿河相关单位做好在建工程防护加固措施，保障排涝期间人员安全和水利工程设施稳定运行。

（四）印发“饮水思源 节水护水”主题宣传活动方案

根据《海委关于开展海河流域南水北调受水区“饮水思源 节水护水”主题宣传活动的通知》要求，漳卫南局结合年度重点工作任务和“保护大运河 节水接力行”宣传计划，制定印发“饮水思源 节水护水”主题宣传活动方案。活动内容聚焦南水北调工程效益与受水区水资源节约保护，通过开展南水北调专题讲座、节水护水志愿服务活动、集中展播节水短视频等活动，持续将节水理念从政策层面延伸至群众生产生活，助力海河流域水资源高效利用与长效保护。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 9 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	800.6
2	卫河	120	79	1220.88
3	共产主义渠	1	1	22
4	卫运河	45	9	1447.26
5	减河	18	0	0
6	岔河	27	0	0
7	漳卫新河	58	1	313.31
8	南运河	7	0	0
合计		**282**	**92**	**3804.05**

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 9 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	10	2404.23
2	山东省	72	4	618.60
3	河南省	95	78	781.22
合计		**282**	**92**	**3804.05**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 9 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	17.94	4651.00
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	10.50	2721.60
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	31.73	8224.42
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	33.51	8685.79
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	32.28	8366.98
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	25.30	6557.76
7	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	5.41	1402.00
8	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
9	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	1.07	278
10	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	1.03	266.98
11	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	3.94	1022.00

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 9 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
130.34	11900	1.16	300	5.93	306.19	488.48	0	5378.83	6179.43
蓄水、供水情况说明	2025 年 10 月 1 日岳城水库月初蓄水量为 11900 万 m³，2025 年 9 月份岳城水库总供水量为 800.6 万 m³，安阳管道供 64.30 万 m³，漳南渠道供水 0 万 m³，安阳工业供水 424.18 万 m³，邯郸管道供水 5.93 万 m³，民有渠道供水 0 万 m³，邯郸工业供水 306.19 万 m³。根据《漳河 2025 年全线贯通补水实施方案》，9 月 1 日 8 时岳城水库开闸补水，9 月 6 日 20 时 30 分漳河实现全线水流贯通，9 月 13 日 9 时岳城水库停止补水，全线贯通期间累计补水 5378.83 万立方米，完成补水计划的 108%。									
调度情况	9 月民有渠总共动闸 3 次；向漳河水资源调度 7 次。								

注：水位、库容为 2025 年 10 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 9 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	99.0	7
	四女寺枢纽	1015.0	5
	小计	1114	12
水闸	袁桥拦河蓄水闸	284.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	309.5	1
	王营盘拦河蓄水闸	536.0	2
	罗寨拦河蓄水闸	62.8	0
	庆云拦河蓄水闸	78.1	2
	辛集挡潮蓄水闸	734.1	8
	小计	2004.5	13
合计		**3118.5**	**25**

注：蓄水量为 2025 年 10 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘　群　　编写：隆睿睿、周晓宇

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份